



ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยหน้าโรงเรียน
หมู่ ๑ บ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยหน้าโรงเรียน หมู่ ๑ บ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด \varnothing ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๕๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๕ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังลึก กำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๓๙๙,๘๗๗.๘๘.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา น้อยผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ขอยหน้าโรงเรียน หมู่ 1 บ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านวังลึก

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 154 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 5 จุด

วันที่ 17-ก.ย.-68

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสุโขทัย 32.39 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานวางท่อ คสล.							
	วางท่อ 0.60 ม.							
1.1	-งานดินขุดและถมคืน	ลบ.ม.	184.80	142.00	26,241.60	1.3642	193.72	35,798.79
1.2	-ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	12.32	632.50	7,792.40	1.3642	862.86	10,630.39
1.3	-คอนกรีตหยาบ (1:3:5)(180 ksc)	ลบ.ม.	6.16	2,417.88	14,894.14	1.3642	3,298.47	20,318.59
1.4	-ท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	154.00	1,110.00	170,940.00	1.3642	1,514.26	233,196.35
1.5	-หินคลุกถมหลังท่อ 1.00×0.20×154 ม.	ลบ.ม.	30.80	322.17	9,922.84	1.3642	439.50	13,536.73
รวมงานวางท่อ คสล.								313,480.85
2	งานก่อสร้างบ่อพัก							
	บ่อพักขนาด 1.10 × 1.10 ม. จำนวน 5 บ่อ							
2.1	-งานดินขุด	ลบ.ม.	10.89	142.00	1,546.38	1.3642	193.72	2,109.57
2.2	-งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	0.90	632.50	569.25	1.3642	862.86	776.57
2.3	-งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)(180 ksc)	ลบ.ม.	0.60	2,417.88	1,450.73	1.3642	3,298.47	1,979.08
2.4	-งานคอนกรีต (1:2:4)(240 ksc)	ลบ.ม.	5.61	2,520.68	14,141.01	1.3642	3,438.71	19,291.17
	เหล็กเสริมคอนกรีต							
2.5	-เหล็กRB 9 จำนวน 53 เส้น นน.0.499 กก./ม.	ตัน	0.264	26,083.82	6,886.13	1.3642	35,583.55	9,394.06
2.6	-เหล็กฉาก 50×50×6 มม.	ท่อน	6.00	595.80	3,574.80	1.3642	812.79	4,876.74
2.7	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.00	31.29	187.74	1.3642	42.69	256.11
2.8	-งานไม้แบบ	ตร.ม	34.20	139.00	4,753.80	1.3642	189.62	6,485.13
2.9	-ไม้แบบคิด 50 %	ลบ.ฟ	17.10	514.02	8,789.74	1.3642	701.23	11,990.97
2.10	-ไม้เค้ายึดไม้แบบ คิด 30 % ของไม้แบบ	ลบ.ฟ	5.13	514.02	2,636.92	1.3642	701.23	3,597.29
2.11	-ตะปู	กก.	8.00	42.06	336.48	1.3642	57.38	459.03
รวมงานก่อสร้างบ่อพัก								61,215.73
3	ฝาปิดตะแกรงเหล็ก							
	ฝาปิดตะแกรงเหล็กขนาด 0.89×0.89 ม. จำนวน 5 ฝา							
3.1	-แผ่นเหล็ก 0.10 ม.หนา 10 มม.	ม.	31.50	179.13	5,642.60	1.3642	244.37	7,697.63
3.2	-แผ่นเหล็ก 0.50 ม.หนา 5 มม.	ม.	92.00	46.73	4,299.16	1.3642	63.75	5,864.91
3.3	-ค่าแรง	กก.	588.39	14.00	8,237.46	1.3642	19.10	11,237.54
3.4	-สีกันสนิม	ก.ป	1.00	279.44	279.44	1.3642	381.21	381.21
รวมงานฝาปิดตะแกรงเหล็ก								25,181.30
รวมราคากลางทั้งสิ้น								399,877.88

ระยะเวลาดำเนินงาน 75 วัน

กำหนดยื่นราคากลาง 90 วัน

ตัวอักษร สามแฉกสามเหลี่ยมแก้วพื้นแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(.....นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงค์.....)

.....กรรมการ
(นายสุธน เพร้งจันทร์.....)

.....กรรมการ
(.....นางสาวนาถฤดี คล้ายพงษ์.....)