



ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก
หมู่ ๑ บ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ ๑ บ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๕๗ ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังลึก กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๓๗๙,๒๑๖.๗๔.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา น้อยผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



แบบสรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาดตะแกรงเหล็ก หมู่ 1 บ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านวังลึก ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง	278,344.64	1.3624	379,216.74	
	ประเภทงานท่อ/ท่อเหลี่ยมและสะพาน				
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
	เลื่อนโซ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษี 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			379,216.74	
	คิดเป็นเงินตามงบประมาณ (คิดเพียง)			379,216.74	
	ตัวอักษร	(--สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์--)			

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน จำนวน 1 งาน



..... ประธานกรรมการ

(นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



..... กรรมการ

(นางอรณิชา ชูลี)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ



..... กรรมการ

(นายพงษ์พิทักษ์ พรหมปัญญา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็ก หมู่ 1 บ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม.จำนวน 157 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก 12 บ่อ

วันที่ 9-ส.ค.-66

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานทราดยหยาบรองพื้น	7.85	ลบ.ม.	436.42	3,425.90	112.00	879.20	4,305.10	
2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (180 KSC.)	6.28	1,561.42	9,805.72	327.00	2,053.56	11,859.28		
3	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 0.60 ม.	157.00	ท่อน	1,000.00	157,000.00	-	-	157,000.00	
4	บ่อพักสำเร็จรูป คสล.0.80 x 0.80 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	12.00	บ่อ	5,793.44	69,521.28	510.00	6,120.00	75,641.28	
5	เหล็กฉาก 1.5 นิ้วหนา 3 มม.	8.00	เส้น	280.37	2,242.96	84.00	672.00	2,914.96	
6	งานหินคลุกรองพื้นทาง กว้าง 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ยาว 10 ม.	2.00	ลบ.ม.	292.78	585.56	87.00	174.00	759.56	
7	งานทรายกลบหลังท่อ กว้าง 0.80 ม. หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 157 ม.	37.68	ลบ.ม.	436.42	16,444.31	112.00	4,220.16	20,664.47	
8	งานปูผิวทางยางมะตอยสำเร็จรูป กว้าง 1.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ยาว 10 ม.	40.00	ถุง	100.00	4,000.00	30.00	1,200.00	5,200.00	
(รวมเป็นเงินทั้งสิ้น)								278,344.64	

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ตัวหนังสือ (--สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์--)



..... ประธานกรรมการ

(นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



..... กรรมการ

(นางอรุณิชา ชูลี)

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ



..... กรรมการ

(นายพงษ์พิทักษ์ พรหมปัญญา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ