



### ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ จากบ้านนายสมพงษ์ ไทยมี-  
บ้านนายทอง แยมเย็น หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนิน  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ จากบ้านนายสมพงษ์ ไทยมี-บ้านนายทอง แยมเย็น หมู่ ๒  
บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด ดังนี้

**ปริมาณงาน** ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๘๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม.  
พร้อมวางท่อส่งน้ำ คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด  $\varnothing$  ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ ท่อน และขนาด  $\varnothing$  ๐.๖๐ ม.  
จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังลึก กำหนด) พร้อม  
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม. และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย  
ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน  
๕๘๑,๘๙๓.๙๔.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา น้อยผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ จากบ้านนายสมพงษ์ ไทยมี - บ้านนายทอง แยมเย็น หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย งบประมาณ  
๖๒๙,๙๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ จากบ้านนายสมพงษ์ ไทยมี-บ้านนายทอง แยมเย็น หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ก่อสร้าง  
รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อส่งน้ำ คสล.  
มอก.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ท่อน และขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก  
จำนวน ๓ บ่อ (ตามรูปแบบและรายละเอียดที่ อบต.วังลึก กำหนด) จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  
ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร  
ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗.....เป็นเงิน ๕๘๑,๘๙๓.๙๔.- บาท  
(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์) วงเงินงบประมาณ ๖๒๙,๙๐๐.- บาท  
(หกแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้จะทำการจัดซื้อจัดจ้างได้ในราคา ๕๘๑,๘๙๓.๙๔.- บาท  
(ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์).....
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- |                              |         |                                |               |
|------------------------------|---------|--------------------------------|---------------|
| ๗.๑ นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ   | ตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักปลัด               | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นางสาวสุพัตรา จันตะเรือง | ตำแหน่ง | นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ | กรรมการ       |
| ๗.๓ นางสาวชไมพร บุญยศ        | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    | กรรมการ       |



**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อส่งน้ำ จากบ้านนายสมพงษ์ ไข่มณี - บ้านนายทอง เข้มเย็น หมู่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 80.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมวางท่อส่งน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.

จำนวน 1 ท่อน และขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 120 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ

วันที่ 14-มิ.ย.-67

| ลำดับที่                      | รายการ   | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน   | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub> | ราคากลาง   |
|-------------------------------|--|-------|---------|--------------|-----------|----------------|-------------------------------|------------|
| <b>งานก่อสร้างรางระบายน้ำ</b> |  |       |         |              |           |                |                               |            |
| 1                             | ตัวรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 ม. ยาว 80 ม. ลึก 0.50 ม.       |       |         |              |           |                |                               |            |
| 1.1                           | -งานดินขุดและถมคืน                                       | ลบ.ม. | 50.40   | 112.00       | 5,644.80  | 1.3642         | 152.79                        | 7,700.64   |
| 1.2                           | -งานทรายรองพื้น  | ลบ.ม. | 5.60    | 482.33       | 2,701.05  | 1.3642         | 657.99                        | 3,684.77   |
| 1.3                           | -งานคอนกรีตหยาบ  | ลบ.ม. | 2.80    | 2,261.58     | 6,332.42  | 1.3642         | 3,085.25                      | 8,638.69   |
| 1.4                           | -งานคอนกรีต 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)                        | ลบ.ม. | 15.60   | 2,364.38     | 36,884.33 | 1.3642         | 3,225.49                      | 50,317.60  |
| <b>เหล็กเสริมคอนกรีต</b>      |  |       |         |              |           |                |                               |            |
| 1.5                           | -เหล็กRB 6 จำนวน 208 เส้น นน. 0.222 กก./ม                | ตัน   | 0.461   | 27,134.11    | 12,508.82 | 1.3642         | 37,016.35                     | 17,064.54  |
| 1.6                           | -เหล็กRB 9 จำนวน 205 เส้น นน. 0.499 กก./ม.               | ตัน   | 1.023   | 26,312.53    | 26,917.72 | 1.3642         | 35,895.55                     | 36,721.15  |
| 1.7                           | -เหล็กฉาก 50×50×4 มม.                                    | ม.    | 160.000 | 72.59        | 11,614.40 | 1.3642         | 99.03                         | 15,844.36  |
| 1.8                           | -ลวดผูกเหล็ก   | กก.   | 45.000  | 51.77        | 2,329.65  | 1.3642         | 70.62                         | 3,178.11   |
| 1.9                           | -งานไม้แบบ   | ตร.ม  | 80.000  | 139.00       | 11,120.00 | 1.3642         | 189.62                        | 15,169.90  |
| 1.10                          | -ไม้แบบคีด 50 %  | ลบ.ฟ  | 40.00   | 514.02       | 20,560.80 | 1.3642         | 701.23                        | 28,049.04  |
| 1.11                          | -ไม้ไคร่ยัดไม้แบบ คีด 30 % ของไม้แบบ                     | ลบ.ฟ  | 12.00   | 514.02       | 6,168.24  | 1.3642         | 701.23                        | 8,414.71   |
| 1.12                          | -ตะปู  | กก.   | 20.00   | 42.99        | 859.80    | 1.3642         | 58.65                         | 1,172.94   |
| <b>รวม</b>                    |  |       |         |              |           |                |                               | 195,956.46 |
| <b>งานฝาราง คสล.</b>          |  |       |         |              |           |                |                               |            |
| 2                             | -ฝารางน้ำ คสล. กว้าง 0.59 ม. ยาว 0.40 ม. (จำนวน 200 ฝาร) |       |         |              |           |                |                               |            |
| 2.1                           | -งานคอนกรีต 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)                        | ลบ.ม. | 6.72    | 2,364.38     | 15,888.63 | 1.3642         | 3,225.49                      | 21,675.27  |
| <b>เหล็กเสริมคอนกรีต</b>      |  |       |         |              |           |                |                               |            |
| 2.2                           | -เหล็กRB 6 จำนวน 80 เส้น นน. 0.222 กก./ม                 | ตัน   | 0.177   | 27,134.11    | 4,802.74  | 1.3642         | 37,016.35                     | 6,551.89   |
| 2.3                           | -เหล็กRB 9 จำนวน 120 เส้น นน. 0.499 กก./ม.               | ตัน   | 0.598   | 26,312.53    | 15,734.89 | 1.3642         | 35,895.55                     | 21,465.54  |
| 2.4                           | -เหล็กฉาก 50×50×4 มม.                                    | ม.    | 160.00  | 72.59        | 11,614.40 | 1.3642         | 99.03                         | 15,844.36  |
| 2.5                           | -ลวดผูกเหล็ก   | กก.   | 23.00   | 51.77        | 1,190.71  | 1.3642         | 70.62                         | 1,624.37   |
| 2.6                           | -งานไม้แบบ   | ตร.ม  | 48.00   | 139.00       | 6,672.00  | 1.3642         | 189.62                        | 9,101.94   |
| 2.7                           | -ไม้แบบคีด 50 %  | ลบ.ฟ  | 7.20    | 514.02       | 3,700.94  | 1.3642         | 701.23                        | 5,048.83   |
| 2.8                           | -ไม้ไคร่ยัดไม้แบบ คีด 30 % ของไม้แบบ                     | ลบ.ฟ  | 12.00   | 514.02       | 6,168.24  | 1.3642         | 701.23                        | 8,414.71   |
| 2.9                           | -ตะปู  | กก.   | 12.00   | 42.99        | 515.88    | 1.3642         | 58.65                         | 703.76     |
| <b>รวม</b>                    |  |       |         |              |           |                |                               | 90,430.69  |
| <b>งานก่อสร้างบ่อพัก</b>      |  |       |         |              |           |                |                               |            |
| 3                             | -บ่อพักขนาด 1.10 × 1.10 ม. จำนวน 3 บ่อ                   |       |         |              |           |                |                               |            |
| 3.1                           | -งานดินขุดและถมคืน                                       | ลบ.ม. | 6.54    | 112.00       | 732.48    | 1.3642         | 152.79                        | 999.25     |
| 3.2                           | -งานทรายรองพื้น  | ลบ.ม. | 0.54    | 482.33       | 260.46    | 1.3642         | 657.99                        | 355.32     |
| 3.3                           | -งานคอนกรีตหยาบ  | ลบ.ม. | 0.36    | 2,261.58     | 814.17    | 1.3642         | 3,085.25                      | 1,110.69   |
| 3.4                           | -งานคอนกรีต 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)                        | ลบ.ม. | 2.25    | 2,364.38     | 5,319.86  | 1.3642         | 3,225.49                      | 7,257.35   |
| <b>เหล็กเสริมคอนกรีต</b>      |  |       |         |              |           |                |                               |            |
| 3.5                           | -เหล็กRB 9 จำนวน 30 เส้น นน. 0.499 กก./ม.                | ตัน   | 0.149   | 26,312.53    | 3,920.57  | 1.3642         | 35,895.55                     | 5,348.44   |
| 3.6                           | -เหล็กฉาก 50×50×6 มม.                                    | ม.    | 9.60    | 102.80       | 986.88    | 1.3642         | 140.24                        | 1,346.30   |
| 3.7                           | -ลวดผูกเหล็ก   | กก.   | 5.00    | 51.77        | 258.85    | 1.3642         | 70.62                         | 353.12     |
| 3.8                           | -งานไม้แบบ   | ตร.ม  | 29.64   | 139.00       | 4,119.96  | 1.3642         | 189.62                        | 5,620.45   |
| 3.9                           | -ไม้แบบคีด 50 %  | ลบ.ฟ  | 14.82   | 514.02       | 7,617.78  | 1.3642         | 701.23                        | 10,392.17  |
| 4.0                           | -ไม้ไคร่ยัดไม้แบบ คีด 30 % ของไม้แบบ                     | ลบ.ฟ  | 4.44    | 514.02       | 2,282.25  | 1.3642         | 701.23                        | 3,113.44   |
| 4.1                           | -ตะปู  | กก.   | 8.00    | 42.99        | 343.92    | 1.3642         | 58.65                         | 469.18     |
| <b>รวม</b>                    |  |       |         |              |           |                |                               | 36,365.70  |


|                           |  |       |        |          |            |        |          |                            |                   |
|---------------------------|--|-------|--------|----------|------------|--------|----------|----------------------------|-------------------|
| 4                         | <u>งานวางท่อ คสล.</u>                            |       |        |          |            |        |          |                            |                   |
|                           | -วางท่อ 0.40 ม. 1 ท่อน และวางท่อ 0.60 ม.         |       |        |          |            |        |          |                            |                   |
| 4.1                       | -งานดินขุด                                       | ลบ.ม. | 105.60 | 18.98    | 2,004.29   | 1.3642 | 25.89    | 2,734.25                   |                   |
| 4.2                       | -ทรายรองพื้น                                     | ลบ.ม. | 9.60   | 482.33   | 4,630.37   | 1.3642 | 657.99   | 6,316.75                   |                   |
| 4.3                       | -คอนกรีตหยาบ                                     | ลบ.ม. | 4.80   | 2,261.58 | 10,855.58  | 1.3642 | 3,085.25 | 14,809.19                  |                   |
| 4.4                       | -ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.       | ท่อน  | 1.00   | 903.00   | 903.00     | 1.3642 | 1,231.87 | 1,231.87                   |                   |
| 4.5                       | -ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.       | ท่อน  | 120.00 | 1,301.00 | 156,120.00 | 1.3642 | 1,774.82 | 212,978.90                 |                   |
| 4.6                       | -ติชมถหลังท่อ ยาว 40 ม.                          | ลบ.ม. | 60.00  | 50.00    | 3,000.00   | 1.3642 | 68.21    | 4,092.60                   |                   |
| 4.7                       | -หินคลุกถมหลังท่อ ยาว 120 ม.                     | ลบ.ม. | 18.00  | 325.14   | 5,852.52   | 1.3642 | 443.56   | 7,984.01                   |                   |
| <b>รวม</b>                |  |       |        |          |            |        |          | <b>250,147.57</b>          |                   |
| 5                         | <u>งานฝาปิดตระแกรงเหล็ก</u>                      |       |        |          |            |        |          |                            |                   |
|                           | -ฝาปิดตระแกรงเหล็กขนาด 0.79 x 0.79 ม. จำนวน 3 ฝา |       |        |          |            |        |          |                            |                   |
| 5.1                       | -แผ่นเหล็ก 0.10 ม.หนา 10 มม.                     | ม.    | 6.00   | 243.33   | 1,459.98   | 1.3642 | 331.95   | 1,991.70                   |                   |
| 5.2                       | -แผ่นเหล็ก 0.05 ม. หนา 5 มม.                     | ม.    | 50.40  | 61.50    | 3,099.60   | 1.3642 | 83.90    | 4,228.47                   |                   |
| 5.3                       | -ค้ำแรง  | กก.   | 145.21 | 14.00    | 2,040.36   | 1.3642 | 19.10    | 2,773.34                   |                   |
| ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน  |  |       |        |          |            |        |          | <b>รวม</b>                 | <b>8,993.52</b>   |
| กำหนดขึ้นราคากลาง 120 วัน |  |       |        |          |            |        |          | <b>รวมราคากลางทั้งสิ้น</b> | <b>581,893.94</b> |

ตัวอักษร หัวแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาทเก้าสิบสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

  
.....กรรมการ  
(...นางสาวสุพัตรา จันตะเรือง...)

  
.....ประธานกรรมการ  
(...นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ...)

  
.....กรรมการ  
(...นางสาวชไมพร บุญยศ...)