



ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง การกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองกลางดงจากบ้าน
นางวิระดา อยู่นาน-บ้านนางสร้อยสนา สุกสอน หมู่ ๒ บ้านหนองตม
ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองกลางดงจากบ้านนางวิระดา อยู่นาน-บ้านนางสร้อยสนา สุกสอน หมู่ ๒
บ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๘๐ ม. พร้อมทางเชื่อม
๑๕.๗๕ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๗๕ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓
ขนาด \varnothing ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังลึก กำหนด) พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม. และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน
๔๐๓,๔๓๙.๒๓.- บาท (สี่แสนสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา น้อยผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองกลางดงจากบ้านนางวิระดา อยู่บ้าน-บ้านนางสร้อยชานา สุกสอน หมู่ 6 บ้านหนองตม ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 บ้านหนองตม

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม.ระยะทาง 180 ม. พร้อมทางเชื่อม 15.75 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 645.75 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. จำนวน 6 ท่อน

วันที่ 6-ก.ย.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	645.75	1.77	1,142.98	1.3642	2.41	1,559.25
2	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	32.29	370.33	11,957.96	1.3642	505.20	16,313.04
3	<u>เหล็กเสริมคอนกรีต</u>							
	-เหล็กRB 6 จำนวน 221 เส้น นน. 0.222 กก./ม	ตัน	0.491	25,450.00	12,485.77	1.3642	34,718.89	17,033.09
	-เหล็กRB 9 จำนวน 258 เส้น นน. 0.499 กก./ม.	ตัน	1.287	24,814.30	31,945.93	1.3642	33,851.67	43,580.64
	-เหล็กRB 19 จำนวน 11 เส้น นน. 2.230 กก./ม.	ตัน	0.245	27,765.89	6,810.97	1.3642	37,878.23	9,291.53
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	53.00	51.77	2,743.81	1.3642	70.62	3,743.11
4	งานผิวทางคอนกรีต 280 ksc (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	96.86	2,084.11	201,866.89	1.3642	2,843.14	275,386.82
	-ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	180.00	20.60	3,708.00	1.3642	28.10	5,058.45
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	645.75	12.26	7,916.90	1.3642	16.73	10,800.23
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	56.00	15.22	852.32	1.3642	20.76	1,162.73
	-ค่ายางรอยต่อคอนกรีต 1 ม.ใช้ยาง 0.375 ลิตร	เมตร	56.00	21.32	1,193.92	1.3642	29.08	1,628.75
5	หินคลุกปิดขอบทาง	ลบ.ม.	15.00	341.85	5,127.75	1.3642	466.35	6,995.28
6	ท่อ คสล. \varnothing 0.60 ม. มอก.ชั้น 3	ท่อน	6.00	1,330.00	7,980.00	1.3642	1,814.39	10,886.32
ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน							รวมราคากลางทั้งสิ้น	403,439.23

กำหนดยื่นราคากลาง 120 วัน

ตัวอักษร สี เส้นสามพันสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง


ประธานกรรมการ
 (...นางสาวธัญสิริ เล็กศิริ...)


กรรมการ
 (...นายสุธน เพร้งจันทร์...)


กรรมการ
 (...นางอรณิชา ชุติ...)