



ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายยืนยง ห่วงถึง หมู่ ๓ บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายยืนยง ห่วงถึง หมู่ ๓ บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ดังนี้

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๐๐ ม. พร้อมทางเชื่อม ๕.๒๕ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๓๕๕.๒๕ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังลึก กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม. และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด ราคากลางที่คำนวณได้เป็นเงิน เงิน ๒๑๗,๑๐๘.๐๘.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทแปดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา น้อยผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายยืนยง ห่วงถึง หมู่ 3 บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านสองชั้น

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 100 ม. พร้อมทางเชื่อม 5.25 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 355.25 ตร.ม

วันที่ 2-ก.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	355.25	1.77	628.79	1.3642	2.41	857.80
2	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	17.76	370.33	6,577.06	1.3642	505.20	8,972.43
3	หินคลุกเสริมไหล่ทาง	ลบ.ม.	14.40	325.14	4,682.02	1.3642	443.56	6,387.21
4	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	-เหล็กRB 6 จำนวน 118 เส้น นน. 0.222 กก./ม	ตัน	0.262	27,134.11	7,109.14	1.3642	37,016.35	9,698.28
	-เหล็กRB 9 จำนวน 112 เส้น นน. 0.499 กก./ม.	ตัน	0.558	26,312.53	14,682.39	1.3642	35,895.55	20,029.72
	-เหล็กRB19 จำนวน 6 เส้น นน. 2.230 กก./ม.	ตัน	0.133	27,492.53	3,656.51	1.3642	37,505.31	4,988.21
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	28.000	51.77	1,449.56	1.3642	70.62	1,977.49
5	งานผิวทางคอนกรีต 280 ksc (ทรงลูกปาศก์)	ลบ.ม.	53.28	2,084.11	111,041.38	1.3642	2,843.14	151,482.65
	-ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	100.00	20.60	2,060.00	1.3642	28.10	2,810.25
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	355.25	12.26	4,355.37	1.3642	16.73	5,941.59
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	35.00	15.22	532.70	1.3642	20.76	726.71
	-ค่ายางรอยต่อคอนกรีต 1 ม.ใช้ยาง 0.375 ลิตร	เมตร	35.00	21.32	746.20	1.3642	29.08	1,017.97
6	หินคลุกปิดขอบทาง	ลบ.ม.	5.00	325.14	1,625.70	1.3642	443.56	2,217.78
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน							รวมราคากลางทั้งสิ้น	217,108.08

กำหนดยื่นราคากลาง 90 วัน

ตัวอักษร สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดบาทแปดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

  
 .....ประธานกรรมการ  
 (...นางนงคันธ์ จันทร์...)

  
 .....กรรมการ  
 (...นางวาสนา แสงปุย...)

  
 .....กรรมการ  
 (...นางสาวนาถฤดี คล้ายพงษ์...)