

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดวังลึก-สะพานข้ามคลองบ้านสองชั้น หมู่ 1 บ้านวังลึก ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านวังลึก

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 58 เมตร พร้อมทางเชื่อม 47.00 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 279.00 ตารางเมตร

วันที่ 5-ก.พ.-68

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสุโขทัย 33.39 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	279.00	1.77	493.83	1.3642	2.41	672.39
2	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	13.95	370.33	5,166.10	1.3642	505.20	7,047.54
3	<u>เหล็กเสริมคอนกรีต</u>							
	-เหล็กRB 6 จำนวน 82 เส้น นน. 0.222 กก./ม	ตัน	0.202	24,187.15	4,885.80	1.3642	32,996.11	6,665.21
	-เหล็กRB 9 จำนวน 84 เส้น นน. 0.499 กก./ม.	ตัน	0.469	23,690.75	11,110.96	1.3642	32,318.92	15,157.57
	-เหล็กRB 19 จำนวน 3 เส้น นน. 2.230 กก./ม.	ตัน	0.089	26,714.49	2,377.59	1.3642	36,443.91	3,243.51
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.00	53.64	911.88	1.3642	73.18	1,244.06
4	งานผิวทางคอนกรีต 280 ksc (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	41.85	2,084.11	87,220.00	1.3642	2,843.14	118,985.41
	-ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	58.00	20.60	1,194.80	1.3642	28.10	1,629.80
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	279.00	12.26	3,420.54	1.3642	16.73	4,667.67
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	20.00	15.22	304.40	1.3642	20.76	415.20
	-ค่ายางรอยต่อคอนกรีต 1 ม. ใช้ยาง 0.375 ลิตร	เมตร	20.00	21.32	426.40	1.3642	29.08	581.60
5	หินคลุกปิดขอบทาง	ลบ.ม.	5.00	325.14	1,625.70	1.3642	443.56	2,217.80
รวมราคากลางทั้งสิ้น								162,527.76


ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กำหนดคืนราคา 90 วัน

ตัวอักษร หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง


ประธานกรรมการ
 (.....นางปาลิณีษ์ ชัยพิริยดำรงค์.....)


กรรมการ
 (.....นายสุธน เพร็งจันทร์.....)


กรรมการ
 (.....นางวาสนา แสงปุย.....)