



ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสังวาล รักราค-นายสอิ่ง ชื่นแจ่ม หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสังวาล รักราค-นายสอิ่ง ชื่นแจ่ม หมู่ ๔ บ้านหนองสองตอน ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียดดังนี้

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังลึก กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม. และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๓๐๗,๐๘๔.๖๖.- บาท (สามแสนเจ็ดพันแปดสิบบสี่บาทหกสิบกสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา น้อยผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสังวาล รักษา-นายสอิ่ง ชื่นแจ้ง หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 4 บ้านหนองสองตอน

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 170 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.

วันที่ 5-ก.พ.-68

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองสุโขทัย 33.39 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ขนาดเบา	ตร.ม.	150.00	1.77	265.50	1.3642	2.41	361.50
2	งานปรับพื้นที่ขนาดหนัก	ตร.ม.	360.00	5.67	2,041.20	1.3642	7.74	2,786.40
3	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	25.50	370.33	9,443.42	1.3642	505.20	12,882.60
4	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	-เหล็กRB 6 จำนวน 174 เส้น นน. 0.222 กก./ม	ตัน	0.386	24,187.15	9,336.24	1.3642	32,996.11	12,736.50
	-เหล็กRB 9 จำนวน 187 เส้น นน. 0.499 กก./ม.	ตัน	0.933	23,690.75	22,103.47	1.3642	32,318.92	30,153.55
	-เหล็กRB 19 จำนวน 8 เส้น นน. 2.230 กก./ม.	ตัน	0.178	26,714.49	4,755.18	1.3642	36,443.91	6,487.02
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	33.00	53.64	1,770.12	1.3642	73.18	2,414.94
5	งานผิวทางคอนกรีต 280 ksc (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	76.50	2,084.11	159,434.42	1.3642	2,843.14	217,500.21
	-ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	170.00	20.60	3,502.00	1.3642	28.10	4,777.00
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	510.00	12.26	6,252.60	1.3642	16.73	8,532.30
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	45.00	15.22	684.90	1.3642	20.76	934.20
	-ค่ายางรอยต่อคอนกรีต 1 ม.ใช้ยาง 0.375 ลิตร	เมตร	45.00	21.32	959.40	1.3642	29.08	1,308.60
6	หินคลุกปิดขอบทาง	ลบ.ม.	14.00	325.14	4,551.96	1.3642	443.56	6,209.84
รวมราคากลางทั้งสิ้น								307,084.66

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

กำหนดยื่นราคา 90 วัน

ตัวอักษร สามแสนเจ็ดพันแปดสิบล้านสี่บาทหกสิบหกสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง



.....ประธานกรรมการ
(.....นางปาลิณี ชัยพิริยดำรง.....)



.....กรรมการ
(.....นายสุน เพ็ริงจันทร์.....)



.....กรรมการ
(.....นางวาสนา แสงปุย.....)