



ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปราโมทย์ ทรัพย์เพชร - บ้านนายสมจิตร ต้นปิน หมู่ ๘ บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปราโมทย์ ทรัพย์เพชร - บ้านนายสมจิตร ต้นปิน หมู่ ๘ บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียดดังนี้

**ปริมาณงาน** ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร พร้อมทางเชื่อม ๙.๑๗ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๗๖๙.๑๗ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังลึก กำหนด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวและดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๔๙๗,๑๕๓.๖๙.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบก้อนเก้าสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา น้อยผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายปราโมทย์ ทรัพย์เพชร - บ้านนายสมจิตร ต้นปิ่น หมู่ 8 บ้านชะลาด ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 8 บ้านชะลาด

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 190 เมตร พร้อมทางเชื่อม 9.17 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 769.17 ตร.ม.

วันที่ 30-ก.ค.-68

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอมือสองสุโขทัย 32.39 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	769.17	1.76	1,353.74	1.3642	2.40	1,846.01
2	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	38.45	490.59	18,863.19	1.3642	669.26	25,733.05
3	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	-เหล็กRB 6 จำนวน 270 เส้น นน. 0.222 กก./ม	ตัน	0.599	27,216.67	16,302.79	1.3642	37,128.98	22,240.26
	-เหล็กRB 9 จำนวน 268 เส้น นน. 0.499 กก./ม.	ตัน	1.337	26,004.76	34,768.36	1.3642	35,475.69	47,431.00
	-เหล็กRB19 จำนวน 11 เส้น นน. 2.230 กก./ม.	ตัน	0.245	25,535.37	6,256.17	1.3642	34,835.35	8,534.66
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	48.00	53.64	2,574.72	1.3642	73.18	3,512.64
4	งานผิวทางคอนกรีต 280 ksc (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	115.37	2,279.95	263,037.83	1.3642	3,110.31	358,836.46
	-ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	190.00	20.60	3,914.00	1.3642	28.10	5,339.00
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	769.17	12.21	9,391.57	1.3642	16.66	12,814.37
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	68.00	14.99	1,019.32	1.3642	20.45	1,390.60
	-ค่ายางรอยต่อคอนกรีต 1 ม.ใช้ยาง 0.375 ลิตร	เมตร	68.00	21.32	1,449.76	1.3642	29.08	1,977.44
5	หินคลุกปิดขอบทาง	ลบ.ม.	15.00	366.43	5,496.45	1.3642	499.88	7,498.20
รวมราคากลางทั้งสิ้น								497,153.69

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

กำหนดยื่นราคากลาง 120 วัน

ตัวอักษร สีแสดกำหนดเงินเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง



.....ประธานกรรมการ  
(.....นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงค์.....)



.....กรรมการ  
(.....นายสุธน เพร็งจันทร์.....)



.....กรรมการ  
(.....นางวาสนา แสงปุย.....)