



ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนิตยา เขมกนก - ไร่ ผญ.เตี้ย ข้าพิช
หมู่ ๓ บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนิน
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนิตยา เขมกนก - ไร่ ผญ.เตี้ย ข้าพิช หมู่ ๓ บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ดังนี้

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๑๖๐ ม. พร้อมทางเชื่อม
๑๑.๐๐ ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๖๕๑.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังลึก
กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม. และป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และ
ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด ราคากลางที่คำนวณได้
เป็นเงิน ๔๐๒,๓๒๒.๑๕.- บาท (สี่แสนสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสิบห้าสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา น้อยผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนิตยา เขมกนก - ไร่ ผญ.เตี้ย ซ้ำพิซ หมู่ 3 บ้านสองชั้น ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 บ้านสองชั้น

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. ระยะทาง 160 ม. พร้อมทางเชื่อม 11.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 651.00 ตร.ม.

วันที่ 2-พ.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	651.00	1.74	1,132.74	1.3642	2.37	1,545.28
2	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	32.55	439.81	14,315.82	1.3642	599.99	19,529.64
3	<u>เหล็กเสริมคอนกรีต</u>							
	-เหล็กRB 6 จำนวน 215 เส้น นน. 0.222 กก./ม	ตัน	0.477	26,712.85	12,742.03	1.3642	36,441.67	17,382.68
	-เหล็กRB 9 จำนวน 212 เส้น นน. 0.499 กก./ม.	ตัน	1.057	25,844.40	27,317.53	1.3642	35,256.93	37,266.58
	-เหล็กRB19 จำนวน 9 เส้น นน. 2.230 กก./ม.	ตัน	0.200	27,492.53	5,498.51	1.3642	37,505.31	7,501.06
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	52.000	51.77	2,692.04	1.3642	70.62	3,672.48
4	งานผิวทางคอนกรีต 280 ksc (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	97.65	2,195.67	214,407.18	1.3642	2,995.33	292,494.27
	-ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	160.00	20.60	3,296.00	1.3642	28.10	4,496.40
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	651.00	12.17	7,922.67	1.3642	16.60	10,808.11
	-ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	56.00	14.77	827.12	1.3642	20.15	1,128.36
	-ค่ายางรอยต่อคอนกรีต 1 ม.ใช้ยาง 0.4 ลิตร	เมตร	56.00	21.05	1,178.80	1.3642	28.72	1,608.12
5	หินคลุกปิดขอบทาง	ลบ.ม.	8.00	447.99	3,583.92	1.3642	611.15	4,889.18

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน


รวมราคากลางทั้งสิ้น

402,322.15

กำหนดยื่นราคากลาง 90 วัน

ตัวอักษร สีแสดสองพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสิบห้าสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง


ประธานกรรมการ
 (...นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงค์...)


กรรมการ
 (...นางสาวนาถฤดี คล้ายพงษ์...)


กรรมการ
 (...นายพงษ์พิทักษ์ พรหมปัญญา...)