



ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนางทองพล ปานทุ่ง
หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนางทองพล ปานทุ่ง หมู่ ๒ บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย รายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ระยะทาง ๔๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.วังลึก กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม. และป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม. ยาว ๒.๔๐ ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางโดยเคร่งครัด ราคากลางที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๑๑๘,๗๒๒.๙๑.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา น้อยผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก



แบบสรุปราคากลางงานทาง

ชื่อโครงการ ช่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนางทองพล ปานทุ่ง หมู่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง ตำบลวังลึก อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 บ้านใหม่ฝั่งคลอง ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร
 วันที่ 5 ม.ค. 67

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	160.00	75.17	12,027.20	1.3642	102.55	16,407.51
2	หินคลุกเสริมพื้นทาง กว้าง 4 ม. ยาว 40 ม. สูงเฉลี่ย 0.15 ม.	ลบ.ม.	24.00	442.52	10,620.48	1.3642	603.69	14,488.46
3	งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	160.00	1.73	276.80	1.3642	2.36	377.61
4	ทรายปรับระดับ	ลบ.ม.	8.00	434.34	3,474.72	1.3642	592.53	4,740.21
5	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	-เหล็กRB 6 จำนวน 52 เส้น นน. 0.222 กก./ม	ตัน	0.115	26,750.23	3,076.28	1.3642	36,492.66	4,196.66
	-เหล็กRB 9 จำนวน 52 เส้น นน. 0.499 กก./ม.	ตัน	0.259	25,844.40	6,693.70	1.3642	35,256.93	9,131.54
	-เหล็กRB 19 จำนวน 2 เส้น นน. 2.230 กก./ม.	ตัน	0.044	29,342.99	1,291.09	1.3642	40,029.71	1,761.31
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	11.00	51.77	569.47	1.3642	70.62	776.87
6	งานผิวทางคอนกรีต 280 ksc (ทรงลูกศก)	ลบ.ม.	24.00	1,798.27	43,158.48	1.3642	2,453.20	58,876.80
	-ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	40.00	20.60	824.00	1.3642	28.10	1,124.10
	-ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	160.00	12.12	1,939.20	1.3642	16.53	2,645.46
	-ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	เมตร	12.00	14.55	174.60	1.3642	19.85	238.19
	-ค่ายางรองต่อคอนกรีต 1 ม. ใช้ยาง 0.4 ลิตร	เมตร	12.00	20.53	246.36	1.3642	28.01	336.08
7	หินคลุกปิดขอบทาง	ลบ.ม.	6.00	442.52	2,655.12	1.3642	603.69	3,622.11
รวมราคากลางทั้งสิ้น								118,722.91

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีมติเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ตัวอักษร หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์

.....กรรมการ

(.....นางอรวิษา ชูลี.....)

.....ประธานกรรมการ

(.....นางปาลิณี ชัยพิริยดำรงดี.....)

.....กรรมการ

(.....นางนงนุช จันทพร.....)